

韶关市生态环境局

韶环翁审〔2023〕12号

关于韶关立华牧业有限公司种鸡、孵化 二场建设项目环境影响 报告书的批复

韶关立华牧业有限公司：

你单位报来《韶关立华牧业有限公司种鸡、孵化二场建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经审核，提出审批意见如下：

一、项目概况：韶关立华牧业有限公司选址于韶关市翁源县官渡镇镇仔村（中心地理位置坐标为 N24.37597990，E114.00738001）建设年存栏父母代种鸡 28 万羽（黄羽鸡），年产种鸡苗约 3500 万羽项目。本项目总投资 10000 万元，其中环保投资约为 450 万元，占项目总投资的 4.5%。本项目占地面积约 149037.63m²，合约 223.6 亩，其中包括配套果树（桃树、李子等）约 40 亩，绿化面积约 14640m²。项目总建筑面积约 42048.75m²，主要建设内容包括：产蛋舍 14 栋，后备舍 4 栋、公鸡舍 1 栋、孵化厂 1 栋；同时配套办公用房、宿舍、配电房、污水处理设施、黑膜沼气区等生产生活设施。本项目劳动定员 80 人，均在场内食宿，每天 1 班，每班约 8 小时，年工作日 365 天。

该项目已取得翁源县发展和改革局核发的广东省企业投资项目备案证，项目代码：2201-440229-04-01-240398。

二、根据《报告书》的评价结论，在全面落实《报告书》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保污染物排放稳定达标的前提下，从环保的角度我局原则同意该项目按《报告书》所列的性质、规模、地点、生产工艺及环保措施进行建设。

三、原则同意广东韶科环保科技有限公司编制的建设项目环境影响报告书采用的评价适用标准、环境质量标准、污染物排放标准、评价结论。

四、本审批批复和有关附件是该项目环境影响评价审批的法律文件，自批准之日起满5年，建设项目方未开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。如项目的性质、规模、地点、采用的污染防治措施、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

五、项目新增总量控制指标为： SO_2 0.138t/a； NO_x 4.523t/a；烟粉尘0.1t/a。其中 NO_x 总量控制指标来源于翁源县中源发展有限公司5000t/d熟料线烟气脱硝窑尾烧成系统优化项目（超低排放）中氮氧化物削减量（491.6t/a）

六、本项目须落实《报告书》中提出的各项污染防治措施，并针对性做好如下工作：

1、项目运营期产生的鸡舍冲洗废水与鸡粪用于黑膜沼气池发电，沼气池发酵后的污水循环使用，不外排；项目产生的孵化车间冲洗废水与经化粪池预处理后的员工生活污水

水一起经污水处理设施处理达到广东省地方标准《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB 44/613-2009）中集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日排放浓度和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）“旱作”水质标准两者严者后全部回用于场区绿化和果林浇灌等，不外排。

2、项目运营期员工食堂厨房油烟经高效油烟净化器处理后达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）排放标准通过 15m 高烟囱排放；场内恶臭污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）规定的排放标准，其中臭气浓度无组织排放执行广东省地方标准《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB44/613-2009）表 7 中规定的排放标准；沼气发电机组产生的废气经收集后通过 15m 高排气筒达标排放，污染物执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中以其他气体燃料的燃气轮机组相关标准值；备用柴油发电机产生的废气污染物执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。

3、项目运营期噪声通过将噪声大的噪声源远离厂界和敏感点；将各点源设备设在建筑物内；加强设备的维修保养；采购低噪声型设备，对各设备进行减震、消声处理；加强项目及车间四周绿化，种植树木；尽可能满足鸡饮食需要，避免因饥饿或口渴而发出叫声，确保项目运营期噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1 类标准，即昼间 $\leq 55\text{dB(A)}$ ，夜间 $\leq 45\text{dB(A)}$ 。

4、本项目运营期产生的固体废物主要为鸡粪、病死鸡、

饲料包装物、饲料残渣及散落的羽毛、死胚蛋和蛋壳、黑膜沼气池沼渣、污水处理设施污泥、废脱硫剂、生活垃圾和防疫医疗废物等，其中鸡粪与鸡舍废水一起用于黑膜沼气池发电；病死鸡通过妥善收集后，统一送至项目病死动物无害化高温生物降解机进行无害化处理后作为有机肥料外售；饲料包装物由饲料供应厂回收利用；饲料残渣随粪便一同清运用作黑膜沼气池发电，鸡舍散落羽毛经收集后交环卫部门处理；死胚蛋和病死鸡一起经无害化生物降解处理后生产有机肥原料；孵化蛋壳经收集后交环卫部门处理；黑膜沼气池沼渣作为有机肥料外售；污水处理设施污泥作为有机肥原料外售；废脱硫剂统一交由生产厂商回收利用；生活垃圾经统一收集后由环卫部门处理；防疫医疗废物、检验化验废物、废机油暂存于危废暂存间，定期交由相应资质单位处置。固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB44/613-2009）相关要求；危险废物暂存间必须按照《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001 及 2013 修订）的要求进行建设和管理。

5、加强日常的生产管理，建立健全环保管理制度，落实环保岗位责任制，定期对污染物的排放进行监测检查，确保污染物长期稳定达标排放。

6、建立健全企业环保机构和各项环保管理制度，

加强日常管理和监测手段，确保环保设施的正常运转。

7、项目建成后，你公司须按照相关法规政策，自行对配套建设的环保设施进行验收，编制验收报告，并依法做好相应的信息公开工作。另外，项目在投入生产或使用并产生实际排污行为之前，应依据现行《排污许可管理条例》及《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求，完善相关的环保手续。

8、项目营运期必须接受韶关市生态环境局翁源分局执法人员的日常监管。



主题词：环保 建设项目 报告书 审批 函

抄 送：广东韶科环保科技有限公司、执法股、韶关市生态环境监测站翁源分站、法规股