

韶关市生态环境局

韶环翁审〔2025〕4号

关于广东鹏博尔塑业有限公司年产 5000 万 支塑料软管建设项目环境影响 报告表的批复

广东鹏博尔塑业有限公司：

你单位报来《广东鹏博尔塑业有限公司年产 5000 万支塑料软管建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经审核，提出审批意见如下：

一、项目概况：广东鹏博尔塑业有限公司选址于韶关市翁源县翁城镇万洋众创城二地块 16 号楼（中心地理位置坐标为：E113° 46′ 52.662″，N24° 25′ 23.088″）建设年产 5000 万支塑料软管项目。本项目总投资 3800 万元，其中环保投资 38 万元，项目总占地面积约为 2020m²，总建筑面积 5034m²。项目工程内容主要包括主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程。项目主要原辅材料有聚乙烯、（PE 塑料粒）、色母、丝印油墨、胶印油墨、烫金纸、机油、无水乙醇、胶印版、丝印版；主要生产设备有注塑机、注头机、拉管机、胶印机、丝印机、烫金机、锁盖机、封尾机、空压机、冷却塔（循环水量为 6m³/h）、破碎机、打孔机。本项目劳动定员 25 人，均不在厂内食宿，年工作天数 300 天，实行一班

制，每班工作时间 8 小时。

该项目已取得翁源县发展和改革局核发的广东省企业投资项目备案证，项目代码：2409-440229-04-01-336658。

二、根据《报告表》的评价结论，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保污染物排放稳定达标的前提下，从环保的角度我局原则同意该项目按《报告表》所列的性质、规模、地点、生产工艺及环保措施进行建设。

三、原则同意广州德源环保科技有限公司编制的建设项目环境影响报告表采用的评价适用标准、环境质量标准、污染物排放标准、评价结论。

四、本审批批复和有关附件是该项目环境影响评价审批的法律文件，自批准之日起满 5 年，建设项目方未开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。如项目的性质、规模、地点、采用的污染防治措施、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

五、本项目新增污染物控制指标为挥发性有机物，排放量为 1.785t/a（其中有组织排放量 0.437t/a，无组织排放量 1.348t/a），由广州秀珀化工（翁源）有限公司减排 VOCs（44.4 吨）中安排替代。

六、本项目须落实《报告表》中提出的各项污染防治措施，并针对性做好如下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。项目须严格按照“清

污分流、雨污分流”的原则建设厂区管网。运营期间接冷却水不直接接触物料，排入市政污水管网，纳入电源基地污水处理厂处理；生活污水经三级化粪池达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准限值和电源基地污水处理厂进水水质标准较严值后连同间接冷却废水排入翁源县电源基地污水处理厂进行处理。

（二）严格落实大气污染防治措施。运营期生产废气有拉管、注头、注塑和封尾以及胶印、丝印、擦拭工序废气，主要污染物为非甲烷总烃、总 VOCs 和臭气浓度等。生产废气通过集气罩收集后经二级活性炭吸附装置处理达标后通过 27 米高排气筒排放。非甲烷总烃有组织排放执行《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616-2022）表 1 大气污染物排放限值和《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及 2024 年修改单中的表 5 大气污染物特别排放限值较严值。臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 恶臭污染物厂界标准值中的新扩改建二级标准值及表 2 恶臭污染物排放标准值。破碎工序产生的颗粒物无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及 2024 年修改单中的表 9 企业边界大气污染物浓度限值。企业厂区内厂房外无组织排放的非甲烷总烃排放浓度执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/ 2367—2022）表 3 中厂区内 VOCs 无组织排放限值和《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616-2022）表 A.1 中厂区内 VOCs 无组织排放限值的较严值。

（三）严格落实噪声污染防治措施。项目运营期噪声主要来源于生产设备。应重视高噪声设备及车间的合理布局，采取隔声消声等降噪措施，并加强设备定期维护、保养的管理制度和职工环保意识，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

（四）严格落实原料堆放、固体废物分类处置和综合利用措施。根据生产需求合理设置贮存场所，原料及一般工业固体废物严禁露天堆存，堆放点须按照防风、防雨、防渗漏的要求进行设置。一般固体废物贮存应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）规定的要求。危险废物暂存应满足《危险废物贮存污染控制标准》

（GB18597-2023）规定的要求。运营期一般固废中收集后处理的粉尘、废布袋、废包装材料、废烫金纸统一收集后交由具有相应技术能力的工业固废处置单位处置；不合格产品和边角料经破碎机破碎成颗粒粒状后作为原料回用于生产；危险废物有废机油、废含油抹布及手套、废机油桶、废含油墨抹布及手套集中收集后暂存在危险废物暂存区，定期交由有资质的单位回收；生活垃圾由区域环卫部门定期清运。

（五）项目运营期要科学规划、合理布置，精准识别、研判潜在的环境风险，制订并落实有效的环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境事故应急体系，有效落实环评文件提出的事故风险防范和应急措施，防范环境事故发生。应合理布设足够容量的事故应急池，并严格落实防渗漏措施，强化环境管理和污染监测，落实初期雨水收集处理措施，确

保初期雨水、事故废水不对外环境造成影响。严格落实环保设施安全生产有关要求，杜绝突发环境事故的发生。

（六）建设项目应落实生态环境保护主体责任，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。项目在投入运营或使用并产生实际排污行为之前，应依据现行的《排污许可管理办法》、《排污许可管理条例》及《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求，完善相关的排污手续。项目建成运行后，须按照相关法规政策，自行对配套建设的环境保护设施进行竣工验收，编制验收报告，并依法做好相应的信息公开。

（七）项目加强日常的生产管理和监测手段，建立健全企业环保机构和各项环保管理制度，定期对污染物的排放进行监测检查，确保环保设施的正常运转及污染物长期稳定达标排放。

（八）项目营运期必须接受韶关市生态环境局翁源分局执法人员的日常监管。



主题词：环保 建设项目 报告表 审批 函

抄 送：广州德源环保科技有限公司、执法股、韶关市生态环境监测站翁源分站、法规股